

COMUNE DI MAGLIANO VETERE

PROVINCIA DI SALERNO



Lavori di consolidamento e sistemazione dei costoni rocciosi del Comune di
Magliano Vetere 2° STRALCIO - Opere di mitigazione di fenomeni di
caduta massi a Magliano Vetere loc. Nuova Capizzo

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. n. 11

data 18/04/2017

Elaborato: Computo Metrico

IL PROGETTISTA

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	Barriera Paramassi (Cat I)								
1 / 1 U.09.010.020 a	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse r... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante		6390,50			6'390,50			
	SOMMANO mq					6'390,50	6,80	43'455,40	
2 / 2 U.09.010.030 a	Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolant... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione		210,00		6,0000	1'260,00			
	SOMMANO mq					1'260,00	13,88	17'488,80	
3 / 3 U.09.030.060 c	Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a dissipazione di energia Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) Fornitura e realizzazione di barriera paramassi deforma... ova MEL £ 4.5 m - Altezza residua misurata dopo la prova MEL ³ 70% - Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000) Abitato di Magliano		210,00		4,0000	840,00			
	SOMMANO mq					840,00	399,43	335'521,20	
4 / 4 AP.001	Trasporto a spalla d'uomo di materiale di vario tipo (sabbia, cemento in sacchi, reti metalliche, profilati, ecc.), per ogni metro oltre i primi 50,00 dal luogo raggiungibile con automezzo. montante HEA160 Piastra di fondazione e tiranti Plinto Rete *(par.ug.=210*4,50) Funi tiranti e sistema frenante	22,00 22,00 22,00 945,00	4,50 1,00 1,00			30,4000 40,0000 2300,0000 1,7000 2000,4000	3'009,60 880,00 50'600,00 1'606,50 2'000,40		
	SOMMANO kg					58'096,50	0,32	18'590,88	
	A RIPORTARE							415'056,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							415'056,28
	Sicurezza (Cat 2)							
5 / 5 P.01.010.060 b	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 1,50 m		300,00		1,5000	450,00		
	SOMMANO mq					450,00	17,40	7'830,00
6 / 6 S.02.020.015 a 2013	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficio locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					7,00		
	SOMMANO cad/30gg					7,00	253,40	1'773,80
7 / 7 S.02.020.010 a 2013	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere sandwich pleto di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm					7,00		
	SOMMANO cad/30gg					7,00	61,46	430,22
	Parziale LAVORI A MISURA euro							425'090,30
	T O T A L E euro							425'090,30
	A R I P O R T A R E							

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	415'056,28
002		10'034,02
		Totale CATEGORIE euro 425'090,30
	Magliano Vetere, 18/04/2017	
	L'Impresa	
	A RIPORTARE	